

竞秀区祥荣纸制品加工厂 年覆膜 60 万张项目 竣工环境保护验收意见

2022 年 11 月 20 日,根据竞秀区祥荣纸制品加工厂《年覆膜 60 万张项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,形成意见如下:

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

项目位于保定市竞秀区富昌乡束鹿园村工业区厂房,租赁保定市新市区红星纸箱厂现有厂房进行建设,项目中心地理坐标为东经 115°25'19.143",北纬 38°50'0.429"。东侧隔村路为保定市鑫风动力配件有限公司,西侧为恩羽塑料制品厂,北侧为村路和红星纸箱厂,南侧为河北泊宁机械停车设备制造有限公司,距离本项目最近的环境敏感点为厂区南侧 230m 处的小祝泽村。

项目建成后年覆膜 60 万张。

(二) 建设过程及环保审批情况

2022 年 7 月,竞秀区祥荣纸制品加工厂委托河北华阔环境科技有限公司编制完成了《年覆膜 60 万张项目环境影响报告表》,于 2022 年 8 月 8 日通过了保定市竞秀区行政审批局审批,审批文号:竞审环表[2022]017 号。2022 年 9 月 29 日竞秀区祥荣纸制品加工厂取得了排污许可证,编号为 92130602MA0GF3GN1A001P,有效期为 2022 年 9 月 29 日至 2027 年 9 月 28 日。

(三) 投资情况

项目环评设计投资 150 万元,其中环保投资 5 万元,占总投资的 3.3%;实际总投资 150 万元,其中环境保护投资 5 万元,占实际总投资 3.3%。

(四) 验收范围

(1) 废水——工程生活污水处理情况,为具体检查内容。

(2) 废气——工程外排废气情况,为具体检测内容。

验收组签字:

1. 要海芳 邓增敏 18 路
马奇山 叶艳婷 刘恩佳

(3) 噪声——工程厂界噪声，为具体检测内容。

(4) 固体废物——工程产生的固体废物为检查内容。

(5) 工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

二、工程变动情况

经现场调查和与建设单位核实，该项目发生如下变动：

补充识别危险废物废过滤棉，连同废活性炭、废灯管、废机油收集后危废间暂存，定期交保定顺通环保科技有限公司处置。

以上变化均不在《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（2020 年）中所列的重大变化中，故不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目无生产废水，废水主要为生活污水，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。

2、废气

项目完成后全厂主要废气为覆膜、烫金、粘胶过程中产生的非甲烷总烃。废气经设备上方集气罩收集后，由一套光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过一根15m 排气筒排放。

3、噪声

本项目噪声主要来源于各类生产设备，本项目采取选购低噪声设备，将各种设备设置于密闭生产车间内，设置减振基础等降噪措施。

4、固体废物

本项目固体废物主要为生产工序产生的下脚料，废胶桶、废灯管、废过滤棉、废活性炭、废机油以及职工生活垃圾。下脚料集中收集后外售处理；生活垃圾专人收集日产日清，运送至环卫部门指定地点。废淀粉胶桶作为中转桶厂家保定海深新型材料科技有限公司回收，废活性炭、废机油、废灯管、废过滤棉收集后放危废间暂存，定期交保定顺通环保科技有限公司处置。

验收组签字：

2 姜海芳 邓培红 叶艳婷 孙思佳

四、环境保护设施调试效果

1、废水

本项目废水主要为生活污水，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。

2、废气

经监测，本项目覆膜、烫金、粘胶工序产生的非甲烷总烃最高排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 其他行业标准（非甲烷总烃排放浓度限值为 $80\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

厂界无组织非甲烷总烃排放浓度值的最大值满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业边界限值要求（无组织非甲烷总烃： $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）。车间口非甲烷总烃的最高排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 特别排放限值要求。

3、厂界噪声

经监测，本项目东、南、西、北厂界昼间噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求（昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ ），夜间不生产。

4、固体废物

本项目固体废物全部得到妥善处置，不外排。

5、污染物排放总量

根据监测结果计算污染物排放量满足项目的总量控制要求。

五、验收结论

综上所述，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，并且环保设施设置合格，运行正常，根据监测结果污染物排放可满足相关环境排放标准要求。该项目可通过竣工环境保护设施验收。

六、后续要求

（1）加强安全管理严格岗位责任。

（2）加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。

竞秀区祥荣纸制品加工厂

年 月 日

验收组签字：

3

要海芳
李春品

邓培辉
叶艳婷

陈世峰
刘恩集

竞秀区祥荣纸制品加工厂年覆膜 60 万张项目

竣工环境保护验收组成员名单

组长	成员	姓名	职务/职称	工作单位	联系电话	签名
	建设单位	马奇志	总经理	竞秀区祥荣纸制品加工厂	17778888577	马奇志
组员	环评单位	叶艳婷	经理	河北华阔环境科技有限公司	18132067390	叶艳婷
	监测单位	刘思佳	经理	河北启衡检测技术服务有限公司	15373952901	刘思佳
	验收专家	邓增福	高工	河北德帆环保科技有限公司	13091258078	邓增福
		陈建军	高工	地球物理勘察院	13931292370	陈建军
		要海芳	高工	保定三益环境科技工程有限公司	18034021559	要海芳