

**道佳（南通）汽车零配件有限公司**  
**年产 6000 万件冲压件技改项目**  
**竣工环境保护企业自主验收意见**

2025 年 5 月 28 日，道佳（南通）汽车零配件有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，开展“年产 6000 万件冲压件技改项目”竣工环境保护企业自主验收，形成意见如下：

**一、项目基本情况**

道佳（南通）汽车零配件有限公司成立于 2006 年 7 月，位于南通市经济技术开发区新东路 1 号，由西班牙 DOGA 公司投资，经营范围包括生产销售机动车挡风玻璃雨刮系统及其系列配件；锻件及粉末冶金制品制造；模具制造；汽车零配件批发；电子元器件与机电组件设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2021 年建立新厂区，位于南通市经济技术开发区江韵路 299 号（租用南通旭日船用机械有限公司现有 2#厂房）。

2021 年 12 月，《道佳（南通）汽车零配件有限公司年产 6000 万只冲压件扩建项目环境影响报告表》经南通经济技术开发区生态环境局批复同意（通开发环复（表）2021085 号），2023 年 12 月完成自主验收。

为提升新厂区冲压件清洗效率，同时响应客户对于绿色环保加工产品的需求，道佳（南通）汽车零配件有限公司投资 235 万元，新增 1 台水性清洗机及配套水处理设施，对清洗工序进行技术改造。技改前 6000 万件冲压件均采用碳氢清洗机清洗，不涉及清洗废水排放；技改后根据客户订单需求，约 2000 万件冲压件仍采用碳氢清洗机清洗，约 4000 万件冲压件采用水性清洗机清洗，水性清洗机清洗涉及废水排放，本次技改新增配套水处理设施。技改前后，全厂产能不变，仍为年产 6000 万件冲压件。

2024 年 11 月，《道佳（南通）汽车零配件有限公司年产 6000 万件冲压件技改项目环境影响报告表》经南通经济技术开发区生态环境局批复同意[通开发环复（表）2024105 号]。

本项目不新增职工，实行两班运转工作制，其中水性清洗机每班工作 11 小时，年工作 300 天，全年工作时间 6600 小时；其他生产线每班工作 8 小时，年

工作 300 天，全年工作时间 4800 小时，厂内不提供食宿。

本项目于 2024 年 12 月开工，2025 年 3 月竣工并进入调试阶段。目前本项目各类环保治理设施与主体工程均已正常运行，具备“三同时”验收监测条件。

道佳（南通）汽车零配件有限公司于 2025 年 3 月启动本项目竣工环境保护验收工作，组织对项目生产及废气、废水、噪声、固体废物等污染物排放现状和各类环保治理设施处理能力的现场检查，委托江苏皓海检测技术有限公司于 2025 年 4 月 16 日-17 日对废气、废水进行了验收监测，于 2025 年 5 月 9 日-10 日对噪声进行了验收监测，根据验收监测结果和项目检查情况编制了验收监测报告表。

需要说明的是：

（一）本报告涉及的主体工程、环保工程等项目建设情况均在调试期间核实，今后若实际运行过程中出现与本报告不相符情况，需按有关环保管理规范履行报备手续。

（二）本报告按照环保验收依据编制，验收项目涉及到安全、职业卫生、消防等管理要求的，道佳（南通）汽车零配件有限公司需根据相关行业标准进行安全风险分析和评估论证，并作相应调整和完善，确保安全防范措施可靠。

## **二、环境保护措施落实情况**

### **（一）大气污染防治措施落实情况**

本项目水性清洗机废气和热泵蒸发不凝气无组织排放。现有项目碳氢清洗机废气经碳氢清洗机自带的冷凝回收装置处理后在车间内无组织排放。

### **（二）水污染防治措施落实情况**

本项目不新增职工，无生活废水产生。本项目废水主要为洗剂超声废水、水性清洗废水、热泵蒸发冷凝水和纯水制备废水。洗剂超声废水经污水处理装置热泵蒸发器 0.6t/d（25L/h）浓缩后作危废委外处置。水性清洗废水、热泵蒸发冷凝水经污水处理装置一体生化系统（7.2t/d）处理后同纯水制备废水一起达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准以及南通市经济技术开发区通盛排水有限公司接管要求后接入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准及修改单》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准后排入长江。

### **（三）噪声污染防治措施落实情况**

本项目噪声主要来源于水性清洗机、纯水机、热泵蒸发器等。通过选用低噪声设备，合理布局，安装减震垫、隔声罩，厂房隔声，距离衰减，加强厂区绿化等措施隔声降噪后达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

#### **（四）固体废物污染防治落实情况**

根据《国家危险废物名录》（2025年版）对本项目固废进行重新识别。

根据企业提供的资料，设备维护保养时会产生废弃的含油抹布、劳保用品，废弃的含油抹布、劳保用品产生量约3t/a，属于危险废物，废物类别为《国家危险废物名录》中HW49（900-041-49），委托有资质单位处置，为环评漏评项。

本项目产生的固（液）体废物为废过滤吸附介质、废水性清洗剂、废水性清洗剂桶、废滤芯、废MBR膜、废油、污泥、废弃的含油抹布、劳保用品等。

本项目危险废物分类收集，分区暂存在10平方米危险废物暂存场所，危险废物暂存场所满足“防淋防晒”等基本要求，地面铺设环氧地坪，做到“防腐防渗”等基本要求，现场粘贴有明显的标识标牌。正对着危险废物暂存场所设有摄像头，运输道路（南通旭日船用机械有限公司厂区大门口至2#厂房危险废物暂存场所大门口）设有摄像头。

废水性清洗剂、废水性清洗剂桶、废滤芯、废MBR膜、废油、污泥、废弃的含油抹布、劳保用品等为危险废物，委托有资质单位处置，签订委托处置协议，申报网上管理计划，做好台账记录及转移联单记录。

本项目一般固废分类收集，分区暂存在90平方米一般固废暂存库，一般固废暂存库采取了封闭化管理，地面硬化，现场粘贴有明显的标识标牌。

废过滤吸附介质为一般固废，委托有技术能力单位处置，签订相关协议，做好台账记录及转移记录。

#### **（五）环境风险防范措施落实情况**

编制了《突发环境事件环境应急预案》并经生态环境部门备案。

#### **（六）其他环境管理要求落实情况**

按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范设置排污口及标志牌。建立了环境管理制度，落实专人负责全公司的环境保护工作。

### **三、项目变动情况**

根据生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），对照项目环评，本项目的性质、规

模、地点、生产工艺和环境保护措施等因素均未发生重大变更。

#### 四、监测结果

道佳（南通）汽车零配件有限公司委托江苏皓海检测技术有限公司于 2025 年 4 月 16 日-17 日对本项目废气、废水进行了监测，于 2025 年 5 月 9 日-10 日对本项目厂界噪声进行了监测。

监测期间（2025 年 4 月 16 日-17 日、2025 年 5 月 9 日-10 日），公司正常生产，本项目生产工况达到 75%，符合监测要求。

##### （一）废气

监测结果表明，监测期间（2025 年 4 月 16 日-17 日），厂界无组织非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准，2# 车间外非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准。

##### （二）废水

监测期间（2025 年 4 月 16 日-17 日、2025 年 5 月 9 日-10 日）均未下雨，雨水排口无流动水，故未对雨水排口进行采样监测。

监测结果表明，监测期间（2025 年 4 月 16 日-17 日），废水中 pH 值、化学需氧量、总氮、石油类均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准以及南通市经济技术开发区通盛排水有限公司接管要求。

##### （三）噪声

监测结果表明，监测期间（2025 年 5 月 9 日-10 日），厂界噪声（昼、夜间）均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

##### （四）固体废物

根据《国家危险废物名录》（2025 年版）对本项目固废进行重新识别。

根据企业提供的资料，设备维护保养时会产生废弃的含油抹布、劳保用品，废弃的含油抹布、劳保用品产生量约 3t/a，属于危险废物，废物类别为《国家危险废物名录》中 HW49（900-041-49），委托有资质单位处置，为环评漏评项。

本项目产生的固（液）体废物为废过滤吸附介质、废水性清洗剂、废水性清洗剂桶、废滤芯、废 MBR 膜、废油、污泥、废弃的含油抹布、劳保用品等。

本项目危险废物分类收集，分区暂存在 10 平方米危险废物暂存场所，危险废物暂存场所满足“防淋防晒”等基本要求，地面铺设环氧地坪，做到“防腐防

渗”等基本要求，现场粘贴有明显的标识标牌。正对着危险废物暂存场所设有摄像头，运输道路（南通旭日船用机械有限公司厂区大门口至 2#厂房危险废物暂存场所大门口）设有摄像头。

废水性清洗剂、废水性清洗剂桶、废滤芯、废 MBR 膜、废油、污泥、废弃的含油抹布、劳保用品等为危险废物，委托有资质单位处置，签订委托处置协议，申报网上管理计划，做好台账记录及转移联单记录。

本项目一般固废分类收集，分区暂存在 90 平方米一般固废暂存库，一般固废暂存库采取了封闭化管理，地面硬化，现场粘贴有明显的标识标牌。

废过滤吸附介质为一般固废，委托有技术能力单位处置，签订相关协议，做好台账记录及转移记录。

### **（五）污染物总量**

本项目无有组织废气产生，废水中各污染因子化学需氧量、总氮排放均满足总量要求，固废均得到合理处置。

## **五、验收结论**

本项目在实施过程中落实了环境影响评价文件及其批复要求，配套建设了相应的环保设施；主要污染物达标排放；建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施未发生重大变动。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，道佳（南通）汽车零配件有限公司年产 6000 万件冲压件技改项目的污染防治设施验收合格。

## **六、后续要求**

本项目验收报告公示期满后 5 个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息，将相关验收资料及验收意见报送南通经济技术开发区生态环境局等部门。本项目投运后应做好以下工作：

（一）做好污染防治设施运行维护工作，确保各类污染物稳定达标排放，加强环境事故风险防范措施。

（二）加强环保人员培训，进一步提升公司环境管理水平。

### **附：验收组组长**

道佳（南通）汽车零配件有限公司

2025 年 5 月 28 日