

西宁市城北区大堡子村建设项目 竣工环境保护验收意见

2021年10月,西宁城北投资管理有限公司根据《西宁市城北区大堡子村饮水工程建设项目竣工环境保护验收调查报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环环评[2017]4号),严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:

一、工程建设基本情况

(1) 建设地点、规模及主要建设内容

项目名称:西宁市城北区大堡子村饮水工程建设项目

建设单位:西宁城北投资管理有限公司

建设地点:西宁市城北区大堡子镇大堡子村

建设内容及规模:本项目主要建设分水井3座;铺设供水主管1条,长585m;铺设供水支管3条,长143m;铺设入户管38条,长760m。因项目区现有供水管网部分被居民建筑物等压盖,不便于在现有供水管网位置进行开挖施工,故本次建设对现有供水管网不进行开挖更换,本次供水管网建设均为新建。

(2) 建设过程及环保审批情况

本项目于2019年8月,西宁城北投资管理公司委托重庆九天环境影响评价有限公司编制完成了《西宁市城北区大堡子村饮水工程环境影响报告表》,2019年12月2日,项目取得了《西宁市生态环境局城北区生态环境局关于西宁市城北区大堡子村饮水工程建设项目环境影响报告表的批复》(宁北生建管[2019]4号),项目于2019年12月开工建设,于2020年1月投产。

(3) 建设投资

环评报告中总投资为45.29万元,其中环保投资4.3万元,占总投资的9.5%实际投资45.29万元,其中环保投资为4.3万元,占总投资的9.5%。

(4) 验收范围

本次验收范围为西宁市城北区大堡子村饮水工程建设项目环境影响报告及其环评批复中的所有内容。

二、工程变更情况

根据现场调查及建设单位所提交的相关资料数据，与环评时相比，本项目实际建设内容及规模、建设总用地面积、总建筑面积、地上和地下面积均未发生变化。

三、环境保护设施建设情况

(1) 废气

施工期对附近敏感点防护措施得当，未对周围居民造成影响，并对施工现场进行封闭施工，洒水抑尘措施落实到位，运输车辆管控严格。施工扬尘基本得到了有效控制，未对项目区周边环境空气造成明显的影响。管道运营期正常情况下不会产生废气，对大气环境无影响。符合验收要求。

(2) 噪声

合理安排了施工时间，设备选用低噪声设备，通过加强对运输车辆的维护保养及车辆分散行驶在施工营地及村庄进出口设置了限速禁鸣的标志等措施，有效降低了交通噪声。采取上述措施后，施工期施工机械噪声未对周边声环境产生明显的不利影响。本项目为供水管网工程，正常情况下，项目运营期间无噪声产生，运营期不会对环境造成影响。

(3) 废水

施工期较短，施工人员较少，施工废水和生活污水产生量不大，施工废水经沉淀处理后回用于抑尘，不外排；施工人员生活废水依托附近环卫设施处理。运营期无废水产生；因此项目运营期对水环境无影响。符合验收要求。

(4) 固废

施工期产生的废土石方及时运送到城北区宋家沟建筑垃圾填埋场处理；建筑垃圾有回收利用价值的已回收，不可回收的已运至城北区宋家沟建筑垃圾填埋场处理；施工人员生活垃圾集中收集送至区域村庄内生活垃圾集中收集点，由当地环卫部门统一收集清运。

通过现场实际调查，项目区及周边范围内，未发现明显的生活垃圾、土方及建筑垃圾的乱堆乱弃现象。各类固体废物去向明确，均做到了有效的处置。本项目运营期无固体废物产生；巡视人员不在项目区食宿，无生活垃圾产生。

四、验收结论

西宁市城北大堡子村饮水工程项目执行了“三同时”制度，基本落实了环境

影响评价报告及环评批复中的各项环保要求，工程环保投资落实到位，项目污染防治措施基本能够适应主体工程需要；同时根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，本项目验收合格，满足项目竣工环保验收条件。验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

五、后续要求

加强供水管线维护，保证定时、定期巡检，严格控制“跑、冒、滴、漏”现象发生，积极配合环境管理部门监督、检测等管理要求。加强对村民的宣传引导，禁止对管道路面及其生态环境造成破坏。

六、验收人员信息

参加验收的单位、人员名单见验收组名单。

西宁城北投资管理有限公司

2021年10月20日

